

## Проект дома шале Ш-711



**80.8м<sup>2</sup>**

**1 607 700 руб.**

### В стоимость входит:

- **Стеновой комплект**  
Строганная доска 45х135мм/ неклееный брус 60/ клееный брус 75мм влажностью 12-14%.
- **Фундаментные блоки**  
Бетонные полнотельные блоки 300х300х200мм.
- **Обвязка из бруса**  
Брус естественной влажности 100х150мм.
- **Лаги**  
Брус естественной влажности 100х100мм, либо 150х50мм.
- **Пол**  
Шпунтованная половая доска 35х135мм, влажностью 12-14%. Срощенный плинтус 35х35мм.
- **Крыша**  
Стропила - строганная доска 45х135мм. Кровля - мягкая черепица (Shinglas), цвета: зеленый, коричневый, красный, серый. Ветровая планка - доска камерной сушки 95х20/145х20мм. Доска крыши 20х140мм.
- **Столярные изделия**  
Окна и двери - остекление одинарное, установлена вся фурнитура. Поручни - доска камерной сушки влажностью 12-14%.
- **Сборка**

### Отдельные опции

- Доставка (рассчитывается по карте доставок).
- Дополнительный фундаментный блок - 1 шт. 250 руб.
- Плитка под блок 40х40 - 400 руб/шт.
- Фундамент свайный - 1 шт. от 4600 руб (с установкой).
- Ступень (с) - 2000 руб
- Отделка цоколя цокольным сайдингом h= 450мм - 2100 руб/п.м.
- Обработка стен бесцветным антисептиком - 250 руб/м<sup>2</sup>
- Обработка лаг и нижней части пола антисептиком - 420 руб./м<sup>2</sup>
- Утепление пола - 1200 р/м<sup>2</sup>
- Утепление крыши – 2050 р/м<sup>2</sup>
- Изоспан между лагами и полом - 300 руб/м<sup>2</sup>
- Покраска стен - стоимость рассчитывается индивидуально (уточняйте у менеджера)

## Характеристики

Назначение для отдыха

Количество комнат 5+

Длина конька	7м
Этажей	2
Гараж	без гаража